

Täisklaasist HLS-Modulvitriinisüsteem
Soklikorruse ja 1.korruse näituseruumides baseeruvad HAHN -HLS vitriinisüsteemil, tootja Glasbau Hahn, maaletootja John Berger Eesti OÜ
Avanemisviis: Äratõstetav uks
Riivide sügavus / Klaasfassaadi kaugus olemasoleva st seinast ca 350mm.

access mechanism: monorail sliding door
Ekspositsiooni klaasvitriinsein moodustab visuaalse ja füüsilise barjääri. Klaasi ühendus seinaga sokliga peab tagama tolmumise ja niiskuskindluse.



Moodulriiulid
Kinnitussüsteem
Kinnituskamber (diameeter 30 mm); OÜ John Berger r, Art. No.: S70, roostevaba teras; kvaliteediklass AISI303
Klaasistahvel
pikkus
laius
10mm karastatud "float" klaas
240mm (kaaristatus vastavalt kaare laiusele)
kaaristatus vastavalt kaare laiusele (kinnitub seinale kolmest küljest) seinapinnal.

klaasmoodul	laius	kokku tk.
P11	1000mm	2
P12	1100mm	4
P13	1200mm	8
P14	1300mm	2

Kinnituste kõrgus
esimene plaat 950mm põrandatasapinnast
teine plaat 1600mm põrandatasapinnast

klaasmoodul	laius	kõrgus	klaasi materjal	poodium	poodiumi kõrgus	ülemine klaaspaneel	alumine klaaspaneel	kokku tk.
K1	2000mm	2000mm	10 mm klaas optiivite	4 jalaad, alumiiniumkatteprofiilid	400mm	pealmine lamineeritud klaaspaneel 10/2	karastatud klaas (8 mm) matikilega	9
K2	1410mm	2000mm	10 mm klaas optiivite	4 jalaad, alumiiniumkatteprofiilid	400mm	pealmine lamineeritud klaaspaneel 10/2	karastatud klaas (8 mm) matikilega	1
K3	1250mm	2000mm	10 mm klaas optiivite	4 jalaad, alumiiniumkatteprofiilid	400mm	pealmine lamineeritud klaaspaneel 10/2	karastatud klaas (8 mm) matikilega	1
K4	1000mm	2000mm	10 mm klaas optiivite	4 jalaad, alumiiniumkatteprofiilid	400mm	pealmine lamineeritud klaaspaneel 10/2	karastatud klaas (8 mm) matikilega	1
K5	707mm	2000mm	10 mm klaas optiivite	4 jalaad, alumiiniumkatteprofiilid	400mm	pealmine lamineeritud klaaspaneel 10/2	karastatud klaas (8 mm) matikilega	1
K6	500mm	2000mm	10 mm klaas optiivite	4 jalaad, alumiiniumkatteprofiilid	400mm	pealmine lamineeritud klaaspaneel 10/2	karastatud klaas (8 mm) matikilega	1
K7	1000mm	1300mm	10 mm klaas optiivite	4 jalaad, alumiiniumkatteprofiilid	400mm	pealmine lamineeritud klaaspaneel 10/2	karastatud klaas (8 mm) matikilega	5

- HAHN-HLS System-Casa ("Glasbau Hahn" provided by John Berger Eesti OÜ)



SK 1250*500*1000mm SYMA-kaldriiulid (kolm sahtlit kõrgusega 100mm)
Sahtlid on kaetud karastatud 8mm karastatud "float" klaasiga
kokku tk. 5
vaade
Täisklaasist HLS-Modulvitriinisüsteem
Moodulriiulid